

NUMER ZESTAWIENIA ZS 2

TEMAT/OBIEKT: Remont auli w budynku głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Dzierżonowie

Element: BELKI I RUSZT STALOWY POD CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ St3S

Symbol elementu	profil elementu	ilość profili w elemencie	ilość elementów	łącna ilość profili	długość profilu	łącna długość profili	jedn. masa profilu	masa elementu	łącna masa profilu
		(szt.)	(szt.)	(szt.)	(m)	(m)	(kg/m)	(kg)	(kg)
Bs	260	1	2	2	6,4	12,80	41,9	268,2	536,3
N1	2I160	2	1	2	1,96	3,92	17,9	70,2	70,2
N2	I160	1	1	1	2,71	2,71	17,9	48,5	48,5
R1	C100	1	2	2	2,95	5,90	10,6	31,3	62,5
R2	C100	1	2	2	1,4	2,80	10,6	14,8	29,7
R3	C100	1	3	3	1,3	3,90	10,6	13,8	41,3
Razem:								788,6	